

ENTIDAD: MUNICIPALIDAD DE ZARAGOZA
DIRECCIÓN: 1ERA. AVENIDA 1-55 ZONA 1 ZARAGOZA, CHIMALTENANGO.
HORARIO DE ATENCIÓN: 8:00 AM A 12:30 PM Y DE 2:00 PM A 5:00 PM.
TELÉFONO: (502) 7956-2828
DIRECTOR: MARDOQUEO CATU SAPON.
ENCARGADO DE ACTUALIZACIÓN: MARDOQUEO CATU SAPON.
FECHA DE ACTUALIZACIÓN: 06 de mayo de 2024
CORRESPONDE AL MES DE: Abril 2024

NUMERAL 18 - LISTADO DE OBRAS EN EJECUCIÓN O EJECUTADAS

NO.	DESCRIPCIÓN DE LA OBRA	UBICACIÓN EXACTA	COSTO TOTAL	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	TIEMPO DE EJECUCIÓN	BENEFICIARIOS	EMPRESA O ENTIDAD EJECUTORA	FUNCIONARIO RESPONSABLE	CONTENIDO Y ESPECIFICACIONES DEL CONTRATO
1	MEJORAMIENTO CALLE 2DA AVENIDA A FINAL ZONA 2 CASCO URBANO ZARAGOZA, CHIMALTENANGO.	2DA AVENIDA A FINAL ZONA 2 CASCO URBANO MUNICIPIO ZARAGOZA, DEPARTAMENTO DE CHIMALTENANGO.	Q.439,800.00	19-01-001-000-003-331-0415-32-0101-0015 19-01-001-000-003-331-0415-32-0101-0017	TRES MESES Y 2 SEMANAS	75 vecinos	Empresa Mercantil Individual CONSTRUCTORA SAN BERNARDINO	Alcalde Municipal: Julio Roberto Girón Porras	Ejecución de la obra: MEJORAMIENTO CALLE 2DA AVENIDA A FINAL ZONA 2 CASCO URBANO ZARAGOZA, CHIMALTENANGO, que comprende la ejecución de los renglones Trabajos preliminares 698.00 m2, Muro de contención tipo 1 16.00 m2, Corte y nivelación de cajuela de 0.28 m de espesor 193.00 m3, Conformación de base material granular de 0.15 m de espesor 103.00 m3, Adoquinamiento de 280 kg/cm2 651.00 m2, Llaves de confinamiento reforzado de 0.15 x0.30 m de concreto f'c=280 kg/cm2 34.45 m, Bordillo lateral de 0.10 x0.30 m concreto 280 kg/cm2 267.00 m, Llaves de inicio y remate de 0.30 x 0.30 m de concreto f'c=280 kg/cm2 22.40m, Pozo de absorción 18.00 m, Desarenador 1.00 unidad, Tragante 4.60m, Rejilla metálica 4.45 m.



MARDOQUEO CATU SAPON