



MUNICIPALIDAD DE LA VILLA DE ZARAGOZA

TRABAJO Y DESARROLLO

ENTIDAD: MUNICIPALIDAD DE ZARAGOZA
DIRECCIÓN: 1ERA. AVENIDA 1-55 ZONA 1 ZARAGOZA, CHIMALTENANGO.
HORARIO DE ATENCIÓN: 8:00 AM A 12:30 PM Y DE 2:00 PM A 5:00 PM.
TELÉFONO: (502) 7956-2828
DIRECTOR: MARDOQUEO CATU SAPON.
ENCARGADO DE ACTUALIZACIÓN: MARDOQUEO CATU SAPON.
FECHA DE ACTUALIZACIÓN: 07 de junio de 2024
CORRESPONDE AL MES DE: Mayo 2024

NUMERAL 18 - LISTADO DE OBRAS EN EJECUCIÓN O EJECUTADAS

NO.	DESCRIPCIÓN DE LA OBRA	UBICACIÓN EXACTA	COSTO TOTAL	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	TIEMPO DE EJECUCIÓN	BENEFICIARIOS	EMPRESA O ENTIDAD EJECUTORA	FUNCIONARIO RESPONSABLE	CONTENIDO Y ESPECIFICACIONES DEL CONTRATO
1	MEJORAMIENTO CALLE 2DA AVENIDA A FINAL ZONA 2 CASCO URBANO ZARAGOZA, CHIMALTENANGO.	2DA AVENIDA A FINAL ZONA 2 CASCO URBANO MUNICIPIO ZARAGOZA, DEPARTAMENTO DE CHIMALTENANGO.	Q.439,800.00	19-01-001-000-003-331-0415-32-0101-0015 19-01-001-000-003-331-0415-32-0101-0017	TRES MESES Y 2 SEMANAS	75 vecinos	Empresa Mercantil Individual CONSTRUCTORA SAN BERNARDINO	Alcalde Municipal: Julio Roberto Girón Porras	Ejecución de la obra: MEJORAMIENTO CALLE 2DA AVENIDA A FINAL ZONA 2 CASCO URBANO ZARAGOZA, CHIMALTENANGO, que comprende la ejecución de los renglones Trabajos preliminares 698.00 m2, Muro de contención tipo 1 16.00 m2, Corte y nivelación de cajuela de 0.28 m de espesor 193.00 m3, Conformación de base material granular de 0.15 m de espesor 103.00 m3, Adoquinamiento de 280 kg/cm2 651.00 m2, Llaves de confinamiento reforzado de 0.15 x0.30 m de concreto f'c=280 kg/cm2 34.45 m, Bordillo lateral de 0.10 x0.30 m concreto 280 kg/cm2 267.00 m, Llaves de inicio y remate de 0.30 x 0.30 m de concreto f'c=280 kg/cm2 22.40m, Pozo de absorción 18.00 m, Desarenador 1.00 unidad, Tragante 4.60m, Rejilla metálica 4.45 m.
2	MEJORAMIENTO CAMINO RURAL PRINCIPAL QUE CONDUCE AL CASERIO EL PLAN ZARAGOZA, CHIMALTENANGO	CAMINO RURAL PRINCIPAL QUE CONDUCE AL CASERIO EL PLAN ZARAGOZA, CHIMALTENANGO	Q799,251.50	23 00 001 000 001 331 0415 21 0101 0001	TRES MESES	525 habitantes	Empresa Mercantil Individual Constructora Morales	Alcalde Municipal: Julio Roberto Girón Porras	Ejecución de la obra: MEJORAMIENTO CAMINO RURAL PRINCIPAL QUE CONDUCE AL CASERIO EL PLAN ZARAGOZA, CHIMALTENANGO, que comprende la ejecución de los siguientes renglones de trabajo: Trabajos preliminares y replanteo topográfico 1563.00 m2, Corte de cajuela t=0.28 m 473.00 m3, Preparación base granular compactada (t=0.15 m) 1563.00 m2, Adoquinamiento de 280 kg/cm2 1510.00 m2, Llaves de confinamiento de 0.15*0.30 m, concreto f'c=280 kg/cm2 con refuerzo 2 No. 3 +ESL No. 2 @ 0.15 m, Bordillo de 0.10*0.30 m de concreto f'c=210 kg/cm2 562.00 m, Llaves de remate de 0.30*0.30m de concreto f'c=280 kg/cm2 con refuerzo 4 No. 3+ estribos No. 2 @ 0.20m. Caja de registro 1.00 unidad, Línea de tubo PVC de 8" 2.00 m, Pozo de infiltración (h=20 m)20.00 m Desarenador + rejilla metálica 5.50 m
3	MEJORAMIENTO CALLE 3RA CALLE FINAL ZONA 1 SECTOR EL PERIQUE ZARAGOZA, CHIMALTENANGO	CALLE 3RA CALLE FINAL ZONA 1 SECTOR EL PERIQUE ZARAGOZA, CHIMALTENANGO	Q299,079.70	19 01 001 000 003 331 0415 21 0101 0001	CUATRO MESES	550 habitantes	Empresa Mercantil Individual Constructora Morales	Alcalde Municipal: Julio Roberto Girón Porras	Ejecución de la obra: MEJORAMIENTO CALLE 3RA CALLE FINAL ZONA 1 SECTOR EL PERIQUE ZARAGOZA, CHIMALTENANGO, que comprende la ejecución de los siguientes renglones de trabajo: Trabajos preliminares 625.00 m2, Corte de cajuela de 0.28 m de espesor 180.00 m3, conformación de base material granular de 0.15 m de espesor 94.00 m3, Adoquinamiento de 280 kg/cm2 607.80 m2, Llaves de confinamiento de 0.15*0.30 m, concreto f'c=280 kg/cm2 43.00 m, Bordillo lateral de 0.10*0.30 m de concreto f'c=210 kg/cm2 200.00 m, Llaves de inicio y remate de 0.30*0.30m de concreto f'c=280 kg/cm2 12.10 m

